

【東川町 橋梁一覧表】

 は、今後10年間で着手予定の橋梁を示す。

| 構造物の諸元 | | | | | | | 直近における点検結果及び次回点検年度 | | | 対策内容 | 対策の着手・完了予定年度 | | 対策に係る 全体概算事業費 |
|----------|--------|------|--------|-------|-------|--------------------|--------------------|------|--------|---|--------------|------|------------------|
| 橋梁名 | 路線名 | 架設年 | 橋長 | 幅員 | 橋梁の種類 | 所在地 | 点検結果 | | 次回点検年度 | 補修内容 (主な措置内容) | 着手年度 | 完了年度 | 補修費用 (百万円) |
| | | | | | | | 年度 | 判定区分 | | | | | |
| 萬二橋 | 上岐登牛道路 | 1968 | 65.00 | 8.70 | P C 橋 | 東川町西 2 号北 3 3 番地 | 2016 | Ⅲ | 2026 | 架け替え | 2021 | 2023 | 582 |
| 岐登牛橋 | 上岐登牛道路 | 1959 | 9.50 | 7.50 | R C 橋 | 東川町西 2 号北 3 7 番地 | 2021 | Ⅲ | 2026 | 断面補修工、ひび割れ注入工、橋面防水工、支承取替工、伸縮装置取替工、塗装替え工 | 2027 | 2028 | 44 |
| 開拓橋 | 上岐登牛道路 | 1973 | 11.40 | 7.50 | P C 橋 | 東川町北 7 線東 1 0 号 | 2021 | Ⅱ | 2026 | | | | |
| 神谷橋 | 上岐登牛道路 | 1973 | 11.40 | 7.50 | P C 橋 | 東川町北 7 線東 1 1 号 | 2021 | Ⅱ | 2026 | | | | |
| 津山橋 | 上岐登牛道路 | 1970 | 13.40 | 5.00 | 鋼溶接橋 | 東川町北 5 線東 1 0 号 | 2021 | Ⅱ | 2026 | 補修実施 | 2017 | 2017 | 1 |
| 界橋 | 西12号道路 | 1982 | 60.70 | 12.00 | P C 橋 | 東川町西12号北36番地 | 2021 | Ⅱ | 2026 | 橋面防水工、支承補修工、伸縮装置取替工 | 2028 | 2029 | 49 |
| 西11号北2線橋 | 西11号道路 | 1981 | 3.00 | 7.50 | R C 橋 | 東川町西11号北13番地 | 2021 | Ⅰ | 2026 | | | | |
| 西11号北3線橋 | 西11号道路 | 1981 | 3.00 | 7.90 | R C 橋 | 東川町西11号北17番地 | 2021 | Ⅰ | 2026 | | | | |
| 西10号北1線橋 | 西10号道路 | 2010 | 3.50 | 8.00 | R C 橋 | 東川町北町13丁目 | 2021 | Ⅰ | 2026 | | | | |
| 西10号北2線橋 | 西10号道路 | 1973 | 3.30 | 7.60 | R C 橋 | 東川町西10号北13番地 | 2021 | Ⅰ | 2026 | | | | |
| 西10号北3線橋 | 西10号道路 | 1973 | 2.10 | 8.00 | R C 橋 | 東川町西 1 0 号北 1 7 番地 | 2017 | Ⅰ | 2022 | | | | |
| 西10号国排橋 | 西10号道路 | 1998 | 3.10 | 9.75 | R C 橋 | 東川町西 1 0 号北 3 3 番地 | 2017 | Ⅰ | 2022 | | | | |
| 豊年橋 | 西10号道路 | 1998 | 55.30 | 10.75 | P C 橋 | 東川町西 1 0 号北 3 9 番地 | 2021 | Ⅱ | 2026 | ひび割れ注入工、支承補修工、伸縮装置取替工 | 2029 | 2029 | 28 |
| 西9号北1線橋 | 西9号道路 | 1969 | 3.50 | 8.00 | R C 橋 | 東川町北町11丁目 | 2021 | Ⅱ | 2026 | 断面修復工、防護柵取替工 | 2031 | 2031 | 4 |
| 西9号北2線橋 | 西9号道路 | 1973 | 3.30 | 7.50 | R C 橋 | 東川町西 9 号北 1 1 番地 | 2017 | Ⅱ | 2022 | | | | |
| 西9号北3線橋 | 西9号道路 | 1973 | 3.10 | 8.00 | R C 橋 | 東川町西 9 号北 1 7 番地 | 2017 | Ⅱ | 2022 | | | | |
| 西9号北4線橋 | 西9号道路 | 1973 | 2.40 | 7.00 | R C 橋 | 東川町西 9 号北 2 3 番地 | 2017 | Ⅰ | 2022 | | | | |
| 柳橋 | 西9号道路 | 1976 | 51.00 | 6.00 | 鋼溶接橋 | 東川町西 9 号北 4 3 番地 | 2021 | Ⅱ | 2026 | 塗装替え工、伸縮装置取替工、支承補修工、地盤打替工、防護柵取替工 | 2023 | 2023 | 60 |
| 行楽橋 | 西8号道路 | 1974 | 41.36 | 7.00 | 鋼溶接橋 | 東川町西 8 号北 4 3 番地 | 2021 | Ⅰ | 2026 | | | | |
| 東神橋 | 西8号道路 | 1988 | 252.00 | 10.20 | 鋼溶接橋 | 東川町西町 8 丁目 | 2017 | Ⅱ | 2022 | | | | |
| 西7号南4番橋 | 西7号道路 | 1966 | 2.10 | 8.00 | R C 橋 | 東川町西町 7 丁目 | 2017 | Ⅰ | 2022 | | | | |
| 西7号北1線橋 | 西7号道路 | 1970 | 2.80 | 8.00 | R C 橋 | 東川町西 7 号北 7 番地 | 2017 | Ⅰ | 2022 | | | | |
| 西7号北3線橋 | 西7号道路 | 1973 | 2.50 | 8.00 | R C 橋 | 東川町西7号北17番地 | 2021 | Ⅱ | 2026 | | | | |
| 西7号北4線橋 | 西7号道路 | 1969 | 4.00 | 8.00 | R C 橋 | 東川町西 7 号北 2 3 番地 | 2017 | Ⅱ | 2022 | | | | |
| 西7号北5線橋 | 西7号道路 | 1973 | 2.30 | 7.00 | R C 橋 | 東川町西 7 号北 2 9 番地 | 2017 | Ⅰ | 2022 | | | | |

【東川町 橋梁一覧表】

 は、今後10年間で着手予定の橋梁を示す。

| 構造物の諸元 | | | | | | | 直近における点検結果及び次回点検年度 | | | 対策内容 | 対策の着手・完了予定年度 | | 対策に係る 全体概算事業費 |
|---------|-------|------|-------|-------|-------|-------------|--------------------|------|--------|--|--------------|------|------------------|
| 橋梁名 | 路線名 | 架設年 | 橋長 | 幅員 | 橋梁の種類 | 所在地 | 点検結果 | | 次回点検年度 | 補修内容 (主な措置内容) | 着手年度 | 完了年度 | 補修費用 (百万円) |
| | | | | | | | 年度 | 判定区分 | | | | | |
| 北栄橋 | 西7号道路 | 1967 | 60.40 | 7.50 | 鋼溶接橋 | 東川町西7号北43番地 | 2021 | Ⅱ | 2026 | | | | |
| 西6号北2線橋 | 西6号道路 | 1970 | 3.10 | 8.00 | RC橋 | 東川町西6号北13番地 | 2017 | Ⅱ | 2022 | | | | |
| 西6号北3線橋 | 西6号道路 | 1973 | 3.00 | 7.00 | RC橋 | 東川町西6号北17番地 | 2017 | Ⅰ | 2022 | | | | |
| 西6号北4線橋 | 西6号道路 | 1969 | 4.00 | 8.60 | RC橋 | 東川町西6号北23番地 | 2017 | Ⅰ | 2022 | | | | |
| 鶏声橋 | 西6号道路 | 1985 | 40.50 | 7.00 | 鋼溶接橋 | 東川町西6号北41番地 | 2021 | Ⅰ | 2026 | | | | |
| 西5号北1線橋 | 西5号道路 | 1973 | 2.60 | 7.90 | RC橋 | 東川町西5号北7番地 | 2017 | Ⅰ | 2022 | | | | |
| 西5号北2線橋 | 西5号道路 | 1973 | 2.60 | 6.50 | RC橋 | 東川町西5号北13番地 | 2017 | Ⅰ | 2022 | | | | |
| 西5号北3線橋 | 西5号道路 | 1973 | 3.00 | 7.00 | RC橋 | 東川町西5号北17番地 | 2017 | Ⅰ | 2022 | | | | |
| 西5号北4線橋 | 西5号道路 | 1969 | 4.00 | 9.00 | RC橋 | 東川町西5号北23番地 | 2017 | Ⅰ | 2022 | | | | |
| 五月橋 | 西5号道路 | 1968 | 42.00 | 6.80 | 鋼溶接橋 | 東川町西5号北39番地 | 2021 | Ⅱ | 2026 | 塗装替え工、断面修復工、ひび割れ注入工、伸縮装置取替工、防護柵取替工、橋接打替工 | 2030 | 2030 | 45 |
| 神明橋 | 西4号道路 | 1989 | 32.12 | 11.00 | PC橋 | 東川町西4号北33番地 | 2021 | Ⅱ | 2026 | 断面修復工、ひび割れ注入工、支承補修工 | 2031 | 2031 | 4 |
| 西3号北3線橋 | 西3号道路 | 1968 | 4.00 | 8.00 | RC橋 | 東川町西3号北17番地 | 2017 | Ⅰ | 2022 | | | | |
| 西3号北4線橋 | 西3号道路 | 1968 | 3.84 | 7.00 | RC橋 | 東川町西3号北23番地 | 2017 | Ⅱ | 2022 | | | | |
| 三日月橋 | 西3号道路 | 1985 | 46.60 | 7.50 | PC橋 | 東川町西3号北33番地 | 2021 | Ⅰ | 2026 | | | | |
| 西2号南1番橋 | 西2号道路 | 2006 | 2.50 | 9.81 | RC橋 | 東川町南町4丁目 | 2017 | Ⅰ | 2022 | | | | |
| 西2号北1線橋 | 西2号道路 | 1971 | 2.00 | 7.80 | RC橋 | 東川町西2号北7番地 | 2017 | Ⅰ | 2022 | | | | |
| 西2号北2線橋 | 西2号道路 | 1971 | 2.00 | 8.60 | RC橋 | 東川町西2号北13番地 | 2017 | Ⅱ | 2022 | | | | |
| 西2号北4線橋 | 西2号道路 | 1968 | 3.30 | 8.00 | RC橋 | 東川町西2号北23番地 | 2017 | Ⅰ | 2022 | | | | |
| 1号北1線橋 | 1号道路 | 1969 | 2.00 | 9.90 | RC橋 | 東川町1号北7番地 | 2017 | Ⅱ | 2022 | | | | |
| 中央橋 | 1号道路 | 1986 | 13.66 | 10.00 | 鋼溶接橋 | 東川町1号北21番地 | 2021 | Ⅰ | 2026 | | | | |
| 入江橋 | 1号道路 | 1985 | 18.26 | 8.70 | 鋼溶接橋 | 東川町1号北27番地 | 2021 | Ⅰ | 2026 | 補修実施 | 2017 | 2017 | 21 |
| 一の橋 | 1号道路 | 1986 | 13.84 | 7.00 | PC橋 | 東川町1号北39番地 | 2017 | Ⅱ | 2022 | | | | |
| 東2号北2線橋 | 東2号道路 | 1970 | 4.80 | 8.50 | RC橋 | 東川町東2号北11番地 | 2017 | Ⅰ | 2022 | | | | |
| 古東橋 | 東2号道路 | 1986 | 15.27 | 5.00 | PC橋 | 東川町東2号北19番地 | 2017 | Ⅱ | 2022 | | | | |
| 三国橋 | 東2号道路 | 1974 | 36.80 | 7.00 | 鋼溶接橋 | 東川町東2号北29番地 | 2021 | Ⅱ | 2026 | 塗装替え工、支承補修工、断面修復工 | 2024 | 2024 | 31 |

【東川町 橋梁一覧表】

は、今後10年間で着手予定の橋梁を示す。

| 構造物の諸元 | | | | | | | 直近における点検結果及び次回点検年度 | | | 対策内容 | 対策の着手・完了予定年度 | | 対策に係る 全体概算事業費 |
|---------|--------|------|-------|-------|-------|--------------|--------------------|------|--------|------------------------------|--------------|------|------------------|
| 橋梁名 | 路線名 | 架設年 | 橋長 | 幅員 | 橋梁の種類 | 所在地 | 点検結果 | | 次回点検年度 | 補修内容 (主な措置内容) | 着手年度 | 完了年度 | 補修費用 (百万円) |
| | | | | | | | 年度 | 判定区分 | | | | | |
| 東3号北2線橋 | 東3号道路 | 1971 | 3.30 | 11.40 | RC橋 | 東川町東3号北11番地 | 2017 | II | 2022 | | | | |
| 柏橋 | 東3号道路 | 1987 | 14.36 | 8.40 | 鋼溶接橋 | 東川町東3号北17番地 | 2021 | I | 2026 | 補修実施 | 2018 | 2018 | 15 |
| 永楽橋 | 東3号道路 | 1972 | 31.60 | 6.30 | 鋼溶接橋 | 東川町東3号北27番地 | 2021 | II | 2026 | 補修実施 | 2014 | 2014 | 1 |
| 東4号北2線橋 | 東4号道路 | 1995 | 3.60 | 10.90 | RC橋 | 東川町東4号北11番地 | 2021 | I | 2026 | | | | |
| 山権橋 | 東4号道路 | 1987 | 14.66 | 9.40 | 鋼溶接橋 | 東川町東4号北15番地 | 2017 | II | 2022 | | | | |
| 東5号基線橋 | 東5号道路 | 1955 | 5.60 | 8.00 | RC橋 | 東川町東5号北1番地 | 2021 | I | 2026 | | | | |
| 東5号北2線橋 | 東5号道路 | 1979 | 4.00 | 7.50 | RC橋 | 東川町東5号北11番地 | 2017 | I | 2022 | | | | |
| 放牧橋 | 東5号道路 | 1987 | 13.54 | 9.90 | PC橋 | 東川町東5号北15番地 | 2017 | I | 2022 | | | | |
| 幌倉橋 | 東5号道路 | 1969 | 24.50 | 4.60 | 鋼溶接橋 | 東川町東7号北27番地 | 2021 | II | 2026 | 塗装塗替工、断面修復工、伸縮装置取替工、防護柵部分取替工 | 2025 | 2025 | 18 |
| 東6号南4番橋 | 東6号道路 | 1970 | 5.50 | 8.50 | RC橋 | 東川町東6号南3番地 | 2017 | I | 2022 | | | | |
| 東6号南1番橋 | 東6号道路 | 1970 | 3.50 | 8.00 | RC橋 | 東川町東 | 2021 | I | 2026 | | | | |
| 東6号北2線橋 | 東6号道路 | 1970 | 2.70 | 8.70 | RC橋 | 東川町東6号北1番地 | 2017 | I | 2022 | | | | |
| 三十三橋 | 東7号道路 | 1995 | 7.34 | 8.50 | PC橋 | 東川町東7号南3番地 | 2021 | I | 2026 | | | | |
| 東7号北1番橋 | 東7号道路 | 1995 | 3.00 | 8.00 | RC橋 | 東川町東7号南5番地 | 2017 | II | 2022 | | | | |
| 東8号基線橋 | 東8号道路 | 1992 | 7.00 | 8.00 | RC橋 | 東川町東8号南3番地 | 2017 | II | 2022 | | | | |
| 東8号北1線橋 | 東8号道路 | 1973 | 3.00 | 8.00 | RC橋 | 東川町東8号北5番地 | 2021 | I | 2026 | | | | |
| 明星橋 | 東9号道路 | 1990 | 13.65 | 8.50 | PC橋 | 東川町東9号南1番地 | 2021 | II | 2026 | | | | |
| こんびら橋 | 東10号道路 | 1990 | 9.64 | 8.70 | PC橋 | 東川町東10号南3番地 | 2021 | I | 2026 | | | | |
| 南1線西8号橋 | 南1線道路 | 1970 | 2.50 | 7.40 | RC橋 | 東川町西町9丁目 | 2017 | I | 2022 | | | | |
| 北1線東5号橋 | 北1線道路 | 1979 | 4.30 | 10.80 | RC橋 | 東川町東5号北5番地 | 2017 | II | 2022 | | | | |
| 北1線東7号橋 | 北1線道路 | 1979 | 2.30 | 9.20 | RC橋 | 東川町東7号北5番地 | 2017 | I | 2022 | | | | |
| 記念橋 | 北3線道路 | 1964 | 9.80 | 7.20 | PC橋 | 東川町西12号南1番地 | 2017 | II | 2022 | | | | |
| 第1号橋 | 北3線道路 | 1972 | 5.20 | 8.00 | RC橋 | 東川町1号北17番地 | 2021 | I | 2026 | | | | |
| 竹栄橋 | 北3線道路 | 1986 | 17.56 | 8.20 | 鋼溶接橋 | 東川町東2号北20番地 | 2021 | I | 2026 | | | | |
| 共有橋 | 北4線道路 | 1964 | 9.40 | 7.50 | RC橋 | 東川町西12号北23番地 | 2017 | I | 2022 | | | | |

【東川町 橋梁一覧表】

 は、今後10年間で着手予定の橋梁を示す。

| 構造物の諸元 | | | | | | | 直近における点検結果及び次回点検年度 | | | 対策内容 | 対策の着手・完了予定年度 | | 対策に係る 全体概算事業費 |
|----------|---------------|------|--------|------|---------|--------------|--------------------|------|--------|---|--------------|------|------------------|
| 橋梁名 | 路線名 | 架設年 | 橋長 | 幅員 | 橋梁の種類 | 所在地 | 点検結果 | | 次回点検年度 | 補修内容 (主な措置内容) | 着手年度 | 完了年度 | 補修費用 (百万円) |
| | | | | | | | 年度 | 判定区分 | | | | | |
| 北4線西8号橋 | 北4線道路 | 1970 | 2.40 | 9.05 | RC橋 | 東川町西8号北23番地 | 2017 | I | 2022 | | | | |
| 万年橋 | 北6線道路 | 1956 | 46.50 | 7.00 | PC橋 | 東川町西11号北37番地 | 2021 | III | 2026 | 断面補修工、ひび割れ注入工、橋面防水工、モルタル打替え工、伸縮装置取替工、排水管取替工 | 2024 | 2026 | 69 |
| 広富橋 | 北6線道路 | 1993 | 63.84 | 7.20 | PC橋 | 東川町西5号北38番地 | 2021 | I | 2026 | | | | |
| 北辰橋 | 北2線五家荘道路 | 1959 | 5.50 | 7.70 | RC橋 | 東川町東9号北1番地 | 2021 | I | 2026 | | | | |
| 東忠別橋 | 忠別ダム天人峽旭岳線 | 1988 | 79.50 | 8.20 | 溶接橋, PC | 東川町東12号南 | 2021 | I | 2026 | | | | |
| 東江卸橋 | 忠別ダム天人峽旭岳線 | 1987 | 12.80 | 8.70 | PC橋 | 東川町ノカナン | 2021 | I | 2026 | | | | |
| 江卸大橋 | 忠別ダム天人峽旭岳線 | 1987 | 130.00 | 8.20 | 鋼溶接橋 | 東川町ノカナン | 2021 | II | 2026 | | | | |
| 桂橋 | 忠別ダム天人峽旭岳線 | 1988 | 100.00 | 8.20 | 鋼溶接橋 | 東川町ノカナン | 2021 | I | 2026 | | | | |
| つつじ橋 | 忠別ダム天人峽旭岳線 | 1991 | 43.00 | 8.70 | PC橋 | 東川町ノカナン | 2021 | II | 2026 | | | | |
| 眺望橋 | 忠別ダム天人峽旭岳線 | 1996 | 190.00 | 8.70 | 鋼溶接橋 | 東川町ノカナン | 2021 | II | 2026 | | | | |
| 東11号南1番橋 | 南1線東道路 | 1988 | 7.59 | 7.50 | PC橋 | 東川町東11号南1番地 | 2021 | I | 2026 | | | | |
| 千葉橋 | 津山道路 | 1970 | 12.60 | 4.60 | PC橋 | 東川町北5線東10号 | 2021 | II | 2026 | ひび割れ注入工、断面修復工 | 2031 | 2031 | 2 |
| 栄隆橋 | 北7線東7号道路 | 1985 | 11.54 | 5.50 | PC橋 | 東川町北7線東7号 | 2017 | II | 2022 | | | | |
| 東雲橋 | 北7線東7号道路 | 1972 | 25.00 | 7.50 | 鋼溶接橋 | 東川町東9号北33番地 | 2021 | II | 2026 | | | | |
| 飯田橋 | 奥北3線道路 | 1992 | 11.40 | 8.00 | PC橋 | 東川町東7号北14番地 | 2017 | I | 2022 | | | | |
| 助川橋 | 奥北3線道路 | 1972 | 8.00 | 7.80 | PC橋 | 東川町東8号北13番地 | 2021 | I | 2026 | | | | |
| 東12号北3線橋 | 奥北3線道路 | 1991 | 9.00 | 5.00 | PC橋 | 東川町東12号北13番地 | 2021 | I | 2026 | | | | |
| 保全橋 | 放牧場道路 | 1991 | 11.00 | 5.00 | PC橋 | 東川町東7号北13番地 | 2017 | I | 2022 | | | | |
| 国富橋 | ボンクラロマナイ第1号道路 | 1966 | 7.00 | 5.80 | PC橋 | 東川町東11号北13番地 | 2021 | II | 2026 | 橋面防水工、伸縮装置取替工 | 2031 | 2031 | 11 |
| 天津橋 | 天人峽道路 | 2010 | 51.50 | 8.20 | 鋼溶接橋 | 東川町松山温泉 | 2021 | I | 2026 | | | | |
| 羽衣橋 | 天人峽道路 | 1978 | 56.34 | 4.50 | 鋼溶接橋 | 東川町松山温泉 | 2021 | II | 2026 | 補修実施 | 2014 | 2015 | 17 |
| 中の沢橋 | 中の沢道路 | 1985 | 12.74 | 6.00 | PC橋 | 東川町東4号北42番地 | 2021 | I | 2026 | | | | |
| 勇駒別橋 | 勇駒別道路 | 2021 | 16.70 | 6.20 | PC橋 | 東川町勇駒別 | 2018 | III | 2025 | 架け替え | 2019 | 2021 | 173 |
| 新開橋 | サルン道路 | 1976 | 14.45 | 6.00 | 鋼溶接橋 | 東川町東3号北43番地 | 2021 | I | 2026 | | | | |
| 北拓橋 | サルン道路 | 1978 | 14.45 | 6.00 | 鋼溶接橋 | 東川町東4号北43番地 | 2017 | II | 2022 | 補修実施 | 2017 | 2017 | 2 |

【東川町 橋梁一覧表】

 は、今後10年間で着手予定の橋梁を示す。

| 構造物の諸元 | | | | | | | 直近における点検結果及び次回点検年度 | | | 対策内容 | 対策の着手・完了予定年度 | | 対策に係る 全体概算事業費 |
|--------|------------|------|-------|------|-------|--------------|--------------------|------|--------|------------------|--------------|------|------------------|
| 橋梁名 | 路線名 | 架設年 | 橋長 | 幅員 | 橋梁の種類 | 所在地 | 点検結果 | | 次回点検年度 | 補修内容 (主な措置内容) | 着手年度 | 完了年度 | 補修費用 (百万円) |
| | | | | | | | 年度 | 判定区分 | | | | | |
| ピウケナイ橋 | 大雪旭岳源水公園線 | 1976 | 36.70 | 6.00 | 鋼溶接橋 | 東川町ノカナン | 2021 | I | 2026 | 補修実施 | 2014 | 2015 | 26 |
| 光和橋 | 光和道路 | 1994 | 14.46 | 8.40 | P C 橋 | 東川町東10号北15番地 | 2021 | I | 2026 | | | | |
| 清流橋 | 忠別ダム天人峽旭岳線 | 2001 | 21.00 | 8.70 | P C 橋 | 東川町ノカナン | 2021 | I | 2026 | | | | |